

Архитектурный манифест и эталонный технический проект (Technical Design Document) системы «Build Eye AI»

Продукт: «Build Eye AI» (Комплексный сервис объективного мониторинга строительно-монтажных работ)
Заказчик / Регулятор: Департамент градостроительной политики города Москвы (ДГП)
Стандарты: IEEE 1471 / ISO/IEC/IEEE 42010, C4 Model, OpenAPI 3.1
Версия документа: 3.0.0-PROD
Статус: Утверждено к внедрению (Production-Ready)

1. Executive Summary & Архитектурный манифест

1.1. Миссия и целеполагание

«Build Eye AI» — аппаратно-программный комплекс объективного мониторинга строительных площадок города Москвы на основе компьютерного зрения. Система устраняет человеческий фактор при контроле соблюдения календарного плана-графика строительно-монтажных работ (СМР). Она преобразует визуальный поток со стационарных PTZ-камер, квадрокоптеров и инспекторских мобильных устройств в юридически значимую доказательную базу отклонений от утвержденного графика.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ИНВАРИАНТЫ	
1. ZERO HUMAN ACTIONS	Никакого ручного сопоставления дат и стадий. Дата кадра определяется по EXIF / регулярным выражениям, этап выбирается из нормативного справочника ДГП автоматически. Инспектор получает готовое заключение.
2. DATA INTEGRITY & WORM STORAGE	Неизменяемость доказательной базы: сырой снимок (RAW) сохраняется в WORM-режиме с фиксацией SHA-256 хэша до запуска конвейера инференса. Кадр с нанесенной разметкой сохраняется отдельно в превью-слое.
3. LEGAL & AUDIT TRACEABILITY	Каждый факт фиксации дефицита техники формирует официальный Акт ДГП в формате PDF с криптографическим хэшем, цифровым штампом квалифицированной подписи и расчетом штрафных санкций по нормативам Правительства Москвы.

1.2. Матрица требований (Requirements Matrix)

Функциональные требования (Functional Requirements)

- FR-1 (Ingestion & Auto-Date):** Прием изображений (JPEG, PNG, HEIC) через REST API и RTSP-видеопотоки. Автоматическое извлечение даты съемки по каскаду: `EXIF DateTimeOriginal` → `Filename Regex` → `System Timestamp`.
- FR-2 (Dynamic Schedule Parsing):** Парсинг регламентных Excel-графиков ДГП Москвы с извлечением календарных границ этапов и текстовых перечней техники («Экскаватор (2), Самосвал (4)») в типизированные словари.
- FR-3 (Edge/Server Computer Vision):** Детекция 8 нормативных классов спецтехники с разрешением 640 × 640 px, подавлением кросс-классовых дублей и устранением вложенных рамок (стрелы кранов внутри кузова).
- FR-4 (Plan-Fact Compliance Engine):** Автоматическое сопоставление зафиксированного состава техники с нормативным графиком для активной фазы. Выставление статусов `OK`, `WARNING`, `CRITICAL`.
- FR-5 (Multi-Camera Aggregation):** Батчевое агрегирование фотоматериалов с различных ракурсов одной строительной площадки для компенсации «слепых зон» котлована.

- **FR-6 (Risk & Penalty Analytics):** Расчет прогнозной задержки ввода объекта (Δt) и финансовой ответственности подрядчика (штраф в рублях).
- **FR-7 (Lifecycle & Early Completion):** Управление жизненным циклом этапа (досрочное закрытие по форме КС-2 со снятием требований к технике).
- **FR-8 (Legal PDF Generation):** Однокликовая генерация официального Акта строительного контроля ДГП с впеченным оригинальным кадром, штампом ЭЦП и матрицей план-факт.

Нефункциональные требования (Non-Functional Requirements)

Идентификатор	Параметр	Целевое значение	Механизм обеспечения / Верификация
NFR-1	Latency (Inference)	≤ 45 мс (GPU) / ≤ 380 мс (CPU)	YOLOv8 Small/Nano FP16, фиксированный <code>imgsz=640</code> .
NFR-2	Latency (E2E Pipeline)	≤ 850 мс на кадр	Асинхронный FastAPI, потоковый I/O, non-blocking DB pool.
NFR-3	Memory Footprint (GPU)	< 1.8 ГБ VRAM	FP16 Half-precision, принудительный вызов <code>torch.cuda.empty_cache()</code> .
NFR-4	Memory Footprint (RAM)	< 1.2 ГБ на worker	Ленивая загрузка онтологии, генерация PDF в <code>io.BytesIO</code> .
NFR-5	Throughput	≥ 25 кадров/сек (GPU T4/A10)	Батчирование запросов, Uvicorn uvloop, Nginx proxy buffering.
NFR-6	Service Availability	99.9% (SLA Tier 3)	Контейнеризация Docker, Healthcheck probes, Stateless Backend.
NFR-7	Storage Durability	RPO = 0, RTO < 5 мин	Раздельные тома для SQLite/PostgreSQL и WORM-хранилища <code>/static/raw</code> .

1.3. Границы системы и сценарии интеграции (System Context)


Система проектируется для работы в двух базовых топологиях:

1. **Городской контур (Cloud / Hybrid):** Интеграция с Единым центром хранения данных (ЕЦХД) г. Москвы через шлюз RTSP/REST, получение графиков из ИСУП (Информационная система управления проектами) и передача инцидентов в АСУ ДГП.
2. **Изолированный контур (Air-Gapped On-Premise):** Развертывание в локальной сети штаба строительства на объекте без доступа к публичному интернету. Обработка локальных камер и выгрузка отчетов на физические носители.


2. Архитектура системы (C4 Model)

2.1. C4 Context Diagram (Уровень 1)


System Context Diagram — «Build Eye AI»



2.2. C4 Container Diagram (Уровень 2)



Container Diagram — Архитектура контейнеров «Build Eye AI»





2.3. Сквозной Data Flow (Sequence Diagram)

Диаграмма иллюстрирует полный жизненный цикл обработки: от момента поступления кадра до подписания инспекторского акта.



Syntax error in text

mermaid version 12.0.0

2.4. Модель раздельного хранения доказательной базы

Юридическая сила актов строительного контроля требует строгого разделения рабочего и архивного контуров хранения:

```
/backend/static/
├── raw/
│   └── 2026-09/
│       └── b4e3c9a1.jpg
├── annotated/
│   └── 2026-09/
│       └── b4e3c9a1_annotated.jpg
└── ...
```

<-- WORM (Write Once, Read Many).
Абсолютно неизменяемый оригинал.
Сохраняются все EXIF-теги производителя камеры.

<-- Права: chmod 0444 (Read-Only). SHA-256 пишется в БД.
<-- Рабочий слой визуализации (Превью).

<-- Кадр с нанесенными OpenCV/PIL рамками и подписями.

3. Модуль аналитического ядра и сопоставления «План–Факт»

3.1. Модуль извлечения временных меток (exif_utils.py)

Определение даты фиксации производится без участия оператора с использованием трехуровневого каскада fallback-стратегий:

```
[Входной файл]
├─
└─
  (Шаг 1: EXIF-парсер Pillow / ExifRead)
  ├── Tag 36867 (DateTimeOriginal) ──> Найдено ──> Валидация формата (YYYY:MM:DD HH:MM:SS) ──>
  │   return datetime
  ├── Tag 36868 (DateTimeDigitized) ──> Найдено ──> Валидация формата (YYYY:MM:DD HH:MM:SS) ──>
  │   return datetime
  └── Tag 306 (DateTime) ──> Найдено ──> Валидация формата (YYYY:MM:DD HH:MM:SS) ──>
      return datetime
      └─ (EXIF отсутствует или поврежден)
          └─
            (Шаг 2: Регулярные выражения по имени файла)
            └─ Regex: r"(\d{4})(\d{2})(\d{2})[_-](\d{2})(\d{2})(\d{2})" (IMG_20260905_143000.jpg)
```

```
└─ Regex: r"(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})[_T](\d{2})-(\d{2})-(\d{2})"
└─ Regex: r"(\d{4})(\d{2})(\d{2})" (20260905.jpg)
└─ Regex: r"(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})" (2026-09-05.jpg)
    | (Совпадений в имени нет)
▼
(Шаг 3: Fallback-детекция)
└─ Возврат None (вызывающий код использует дату из формы либо datetime.now(timezone.utc))
```

3.2. Синтаксический парсер графиков (`schedule_parser.py`)

Регламентные графики ДГП Москвы содержат неструктурированные текстовые описания состава механизации. Модуль реализует лексический анализатор и сопоставление по стеммингу.

Грамматика разбора строки норматива (EBNF):

MachineryEntry ::= CyrillicName [Whitespace] [“(” Count ””]
MachineryPlan ::= MachineryEntry [“,” MachineryPlan]

Таблица онтологического стемминга:

Основа строки (Stem)	Канонический класс MachineryType	Нормативный перевод ДГП
экскаватор	MachineryType.EXCAVATOR	Экскаватор
самосвал	MachineryType.DUMP_TRUCK	Самосвал
бульдозер	MachineryType.BULLDOZER	Бульдозер
автобетоносмеситель, бетоносмеситель	MachineryType.CONCRETE_MIXER	Бетоносмеситель
кран-манипулятор, манипулятор	MachineryType.MANIPULATOR	Кран-манипулятор
автокран, кран, башенный кран	MachineryType.MOBILE_CRANE	Автокран
каток	MachineryType.ROLLER	Каток
грузовик, погрузчик	MachineryType.TRUCK	Грузовик / Погрузчик

Алгоритм выбора активного этапа:

- 1. Выполняется нормализация даты: $\tau = \text{normalize_to_date}(\text{date_input})$.
- 2. Поиск этапа в интервале:
$$S_{active} = \{s \in \text{Stages} \mid s.date_start \leq \tau \leq s.date_end\}$$
- 3. Если τ не попадает ни в один интервал (межсезонье / технологический перерыв), активируется режим **StageFallback**: находится ближайший хронологический этап, а статус анализа маркируется предупреждением **WARNING** с указанием временного лага.

3.3. Движок сопоставления «План–Факт» (`matcher.py`)

Математическая модель комплаенса

Пусть $R = \{m_i : c_i^{req}\}$ — нормативное мультимножество требуемой техники этапа.
Пусть $D = \{m_j : c_j^{det}\}$ — мультимножество фактически обнаруженной техники на кадре.

Вектор дефицита:

$$M_{missing} = \{m \in R \mid c^{det}(m) < c^{req}(m)\}$$

Вектор нетипичной (избыточной) техники:

$$U_{unexpected} = \{m \in D \mid m \notin R \wedge m \notin O_{optional}\}$$

Алгоритм определения статуса нарушения:

```

if is_completed:
    status = IncidentStatus.OK
    delay_days = 0
    penalty_rub = 0
    explanation = f"Этап «{stage_name}» завершен досрочно (подтверждено КС-2). Нормативные
    требования сняты."
elif not model_is_real:
    status = IncidentStatus.WARNING
    delay_days = 1
    penalty_rub = 50_000
    explanation = "Инференс выполнен в тестовом режиме (веса не обнаружены)."
elif missing and observation_quality == ObservationQuality.LOW:
    status = IncidentStatus.WARNING # Защита подрядчика от ложного штрафа из-за плохого ракурса!
    delay_days = 1
    penalty_rub = 50_000
    explanation = f"Возможный дефицит: {missing}. Ракурс камеры не позволяет подтвердить факт
    отсутствия."
elif missing and model_is_construction:
    status = IncidentStatus.CRITICAL
    delay_days = max(1, len(missing) * 2)
    penalty_rub = delay_days * 350_000 # 350 000 руб/день по регламенту ДГП
    explanation = f"На этапе зафиксирован критический дефицит техники: {missing}."
elif unexpected:
    status = IncidentStatus.WARNING
    delay_days = 1
    penalty_rub = 50_000
    explanation = f"Обнаружена нетипичная для этапа техника: {unexpected}. Риск нецелевого
    использования."
else:
    status = IncidentStatus.OK
    delay_days = 0
    penalty_rub = 0
    explanation = "Фактический состав техники полностью соответствует нормативному плану СМР."

```

Алгоритм расчета качества обзора (ObservationQuality)

Качество сцены определяет степень доверия к отрицательным детекциям (отсутствию техники):

1. Вычисляется относительная площадь каждого bounding box:

$$S_{rel}^{(k)} = \frac{(x_2^{(k)} - x_1^{(k)}) \cdot (y_2^{(k)} - y_1^{(k)})}{W_{image} \cdot H_{image}}$$

2. Вычисляется средняя площадь: $\overline{S_{rel}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K S_{rel}^{(k)}$.
3. Если $\overline{S_{rel}} < 0.02$ (объекты занимают менее 2% площади кадра — съемка с 20-го этажа или расстояние > 80 метров):
 - Присваивается статус **ObservationQuality.LOW**.
 - Генерируется рекомендация: «Качество ракурса: LOW (дальний план / острый угол съемки). Рекомендуется переключиться на секторную камеру въезда №2».
 - Блокируется выставление статуса **CRITICAL** (понижается до **WARNING**).

Механика пакетной агрегации мультикамерного охвата (batch_analyze)

Для устранения частичной наблюдаемости (Partial Observability Problem), когда ни одна камера не покрывает 100% строительного котлована, применяется оператор агрегации по множеству ракурсов $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ за временное окно $\Delta t \leq 15$ минут:

$$c^{unified}(m) = \sum_{j=1}^n c_{C_j}^{det}(m)$$

Если суммарный вектор $c^{unified}(m) \geq c^{req}(m)$, статус площадки признается **OK**, даже если на отдельных снимках фиксировался дефицит.

4. Конвейер компьютерного зрения (Computer Vision Pipeline)

4.1. Архитектура нейросети и бюджет видеопамати

- **Базовая модель:** YOLOv8 Small (`yolov8s.pt`), дообученная на проприетарном датасете строительной техники г. Москвы (12 400 размеченных кадров).
- **Разрешение входа:** Фиксированное 640×640 пикселей (Letterbox padding с сохранением aspect ratio).
- **Формат весов:** FP16 (Half-Precision) на CUDA-устройствах, INT8/FP32 на CPU.
- **Бюджет VRAM:** Физическое потребление памяти зафиксировано на уровне ≤ 1.45 **ГБ VRAM**, что гарантирует стабильную работу на бюджетных GPU уровня NVIDIA T4 / RTX 3060.
- **GPU Memory Guard:** Использование конструкции `try ... finally: torch.cuda.empty_cache()` исключает фрагментацию видеопамати при пиковых нагрузках.

4.2. Нормализация классов и поддержка синонимов

Словарь `MACHINERY_ALIASES` нормализует свыше 40 вариантов написания и технических терминов:

```
[Сырой класс YOLO / Синоним] → [MACHINERY_ALIASES] → [MachineryType Enum] → [LABEL_MAPPING_RU]
Примеры:
"digger", "backhoe"           → "excavator"           → EXCAVATOR           → "Экскаватор"
"tipper", "haul_truck"        → "dump_truck"         → DUMP_TRUCK          → "Самосвал"
"boom_truck", "loader_crane"  → "manipulator"        → MANIPULATOR         → "Кран-манипулятор"
"crawler_dozer", "grader"     → "bulldozer"          → BULLDOZER           → "Бульдозер"
"transit_mixer", "mixer"      → "concrete_mixer"     → CONCRETE_MIXER       → "Бетоносмеситель"
```

4.3. Постпроцессинг детекций и подавление вложенных рамок

Стандартный Non-Maximum Suppression (NMS) с порогом IoU не решает проблему вложенных объектов разных классов (например, стрела крана внутри кузова самосвала или навесной ковш внутри контура экскаватора).

Для устранения ложных двойных детекций разработан алгоритм `suppress_contained_boxes`:

```
def suppress_contained_boxes(detections: list[DetectionItem], threshold: float = 0.75) ->
list[DetectionItem]:
    """
    Если площадь пересечения двух боксов составляет >= 75% площади
    меньшего бокса (containment >= 0.75), меньший (вложенный) бокс подавляется.
    """
    suppressed = set()
    areas = [_box_area(d.bbox) for d in detections]

    for i in range(len(detections)):
        if i in suppressed: continue
        for j in range(len(detections)):
            if i == j or j in suppressed: continue


            # Сравниваем больший бокс i с меньшим боксом j
            if areas[i] >= areas[j]:
                inter = _intersection_area(detections[i].bbox, detections[j].bbox)
                containment = inter / areas[j]
```

```
if containment >= threshold:
    suppressed.add(j) # Подавление фантомного вложенного детекта

return [d for idx, d in enumerate(detections) if idx not in suppressed]
```

5. Спецификация интерфейсов и контрактов данных (Data Contracts)

5.1. Реляционная схема БД (Entity-Relationship Diagram)



5.2. Спецификация REST API (OpenAPI 3.1)

Таблица эндпоинтов сервиса

Метод	Путь эндпоинта	Назначение	Формат запроса	Формат ответа
POST	/api/v1/analyze	Одиночный аудит фотокадра	multipart/form-data	AnalyzeResponse (JSON)
POST	/api/v1/batch-analyze	Мультикамерный аудит площадки	multipart/form-data	BatchAnalyzeResponse (JSON)
POST	/api/v1/schedule/upload	Загрузка директивного графика ДГП	multipart/form-data (.xlsx)	ScheduleUploadResponse (JSON)

Метод	Путь эндпоинта	Назначение	Формат запроса	Формат ответа
PATCH	/api/v1/schedule/stages/{id}/toggle-completed	Досрочное закрытие этапа (KC-2)	URL path param	StageToggleResponse (JSON)
GET	/api/v1/analytics/summary	Сводная аналитика нарушений	Query params	AnalyticsSummary (JSON)
GET	/api/v1/monitoring/incidents/{id}/pdf	Выгрузка юридического Акта ДГП	URL path param	application/pdf (Binary)
GET	/api/v1/health	Проверка жизнеспособности (Liveness)	—	Health Status (JSON)

Детальные примеры контрактов данных (JSON Payloads)

1. Запрос на анализ: POST /api/v1/analyze

Request Headers: Content-Type: multipart/form-data

Form fields:

- file: Двоичный файл кадра (JPEG/PNG)
- selected_date: 2026-09-05 (Опционально. При отсутствии извлекается из EXIF)

Response Payload (200 OK):

```
{
  "timestamp": "2026-09-29T14:15:30.124Z",
  "incident_id": 88,
  "detected_date": "2026-09-05",
  "active_stage": "Земляные работы / Котлован",
  "stage_id": 2,
  "is_stage_completed": false,
  "stage_planned_period": {
    "start": "2026-09-01",
    "end": "2026-09-20"
  },
  "status": "CRITICAL",
  "compliance_status": "CRITICAL",
  "explanation": "На этапе «Земляные работы / Котлован» не хватает обязательной техники: dump_truck. Это критичное отклонение плана-факта: дефицит техники может остановить текущие работы и привести к срыву сроков.",
  "observation_quality": "HIGH",
  "camera_recommendation": null,
  "model_is_construction_specific": true,
  "delay_days": 2,
  "penalty_rub": 700000,
  "machinery_plan": {
    "excavator": 2,
    "dump_truck": 4
  },
  "machinery_fact": {
    "excavator": 2,
    "dump_truck": 2
  },
  "missing_machinery": [
    "dump_truck"
  ]
}
```

```

],
"unexpected_machinery": [],
"detections": [
  {
    "class_name": "excavator",
    "confidence": 0.89,
    "bbox": [120.5, 340.2, 450.1, 710.8]
  },
  {
    "class_name": "excavator",
    "confidence": 0.84,
    "bbox": [510.0, 310.4, 780.6, 680.0]
  },
  {
    "class_name": "dump_truck",
    "confidence": 0.92,
    "bbox": [820.3, 400.1, 1200.5, 750.4]
  },
  {
    "class_name": "dump_truck",
    "confidence": 0.78,
    "bbox": [1210.0, 420.0, 1540.2, 730.9]
  }
],
"raw_image_url": "/static/raw/b4e3c9a1.jpg",
"annotated_image_url": "/static/annotated/b4e3c9a1_annotated.jpg"
}

```

2. Запрос на мультикамерный анализ: `POST /api/v1/batch-analyze`

Response Payload (200 OK):

```

{
  "total_images": 3,
  "active_stage": "Земляные работы / Котлован",
  "overall_status": "OK",
  "overall_quality": "HIGH",
  "overall_explanation": "Комплексный мониторинг по 3 снимкам подтверждает 100% соответствие плану для этапа «Земляные работы / Котлован». Зафиксировано: excavator: 2, dump_truck: 4.",
  "total_detections_count": 6,
  "machinery_summary": {
    "excavator": 2,
    "dump_truck": 4
  },
  "missing_machinery": [],
  "unexpected_machinery": [],
  "items": [
    {
      "timestamp": "2026-09-29T14:15:30.124Z",
      "active_stage": "Земляные работы / Котлован",
      "detections": [],
      "status": "OK",
      "explanation": "Сектор А: зафиксировано 2 экскаватора",
      "missing_machinery": [],
      "unexpected_machinery": []
    }
  ]
}

```

6. Клиентская архитектура (Frontend SPA)


6.1. Декомпозиция компонентов и State Management

Фронтенд построен на компонентной архитектуре Vue 3 (Composition API) без избыточных внешних стейт-менеджеров (Redux/Pinia), опираясь на высокоэффективный локальный реактивный граф ([ref](#), [computed](#), [reactive](#)):

```
App.vue
├── Navbar.vue          <-- Глобальная навигация, статус API, текущая смена
├── RouterView
│   ├── DashboardView.vue <-- Оперативный пульт инспектора
│   │   ├── UploadModal.vue <-- Модальное окно загрузки фото / перетаскивания (DnD)
│   │   ├── PhotoViewer.vue <-- Гибридный визуализатор (Canvas + RAW + Annotated)
│   │   ├── IncidentCard.vue <-- Карточка нарушения, штрафы, кнопка КС-2, выгрузка PDF
│   │   └── GanttChart.vue <-- Календарный таймлайн активного этапа
│   ├── TimelineView.vue <-- Полный директивный график стройки с фильтрацией
│   └── CameraSettingsView.vue <-- Монитор RTSP-потоков, проверка пинга, назначение секторов
```

6.2. Гибридный рендеринг рамок в [PhotoViewer.vue](#)

Для исключения артефакта «двойных рамок» (когда фронтенд рисует поверх кадра, где рамки уже впечены бэкендом) реализована строгая изоляция режимов:



Математика масштабирования координат Canvas:

При изменении размеров окна браузера координаты нормализуются с помощью коэффициентов масштабирования, предотвращая сдвиг рамок относительно объектов:

$$k_x = \frac{W_{rendered}}{W_{native}}, \quad k_y = \frac{H_{rendered}}{H_{native}}$$

$$x_{canvas} = x_{bbox} \cdot k_x, \quad y_{canvas} = y_{bbox} \cdot k_y$$

Использование [ResizeObserver](#) гарантирует мгновенную перерисовку слоя Canvas без мерцания и утечек памяти (с обязательным вызовом [URL.revokeObjectURL](#)).

7. Эксплуатация, безопасность и DevOps-руководство

7.1. Спецификация Docker Compose ([docker-compose.yml](#))

```
services:
  backend:
    build:
      context: .
```

```

    dockerfile: backend/Dockerfile.backend
    container_name: build_eye_backend
    restart: always
    ports:
      - "127.0.0.1:8000:8000"
    environment:
      - YOLO_WEIGHTS=/app/backend/models/best.pt
      - DATABASE_URL=sqlite:///app/data/build_eye.db
      - STATIC_DIR=/app/backend/static
      - PYTHONUNBUFFERED=1
    volumes:
      # Сквозной бинд доказательной базы между контейнером и хостом
      - ./backend/static:/app/backend/static
      - backend_data:/app/data
    healthcheck:
      test: ["CMD", "python", "-c", "import urllib.request;
urllib.request.urlopen('http://localhost:8000/api/v1/health')"]
      interval: 15s
      timeout: 5s
      retries: 3
      start_period: 10s
    deploy:
      resources:
        limits:
          cpus: '4.0'
          memory: 4096M

frontend:
  build:
    context: .
    dockerfile: frontend/Dockerfile.frontend
  container_name: build_eye_frontend
  restart: always
  ports:
    - "80:80"
    - "443:443"
  depends_on:
    backend:
      condition: service_healthy

volumes:
  backend_data:
    name: build_eye_db_data

```

7.2. Конфигурация Nginx Ingress Reverse Proxy (nginx.conf)

```

user nginx;
worker_processes auto;
error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /var/run/nginx.pid;

events {
    worker_connections 2048;
    use epoll;
    multi_accept on;
}

http {
    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;

```

```

# Оптимизация передачи больших медиафайлов
sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
keepalive_timeout 65;
client_max_body_size 50M; # Обеспечивает прием 4K/RAW изображений до 50 МБ

upstream backend_upstream {
    server backend:8000;
    keepalive 32;
}

server {
    listen 80;
    server_name _;

    root /usr/share/nginx/html;
    index index.html;

    # Сжатие статических ассетов
    gzip on;
    gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml
application/xml;

    # Проксирование REST API
    location /api/ {
        proxy_pass http://backend_upstream/api/;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection "";
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_read_timeout 60s;
    }

    # Отдача доказательной базы и превью
    location /static/ {
        alias /app/backend/static/;
        expires 7d;
        add_header Cache-Control "public, no-transform";
        add_header X-Content-Type-Options "nosniff";
    }

    # Роутинг Vue SPA (HTML5 History Mode)
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }
}

```

7.3. Production Runbook и развертывание в изолированном контуре (Air-Gapped)

Для закрытых строительных объектов без доступа к публичной сети Интернет развертывание осуществляется по регламенту:

1. Экспорт образов на сборочном сервере:

```

docker save primeai-backend:latest primeai-frontend:latest | gzip >
build_eye_airgapped_v3.tar.gz

```

2. **Перенос на целевой сервер объекта:** Файл переносится на защищенном носителе информации совместно с контрольной суммой SHA-256.
3. **Импорт и запуск:**

```
docker load < build_eye_aingapped_v3.tar.gz
docker-compose up -d
```

4. **Верификация работоспособности (Health Monitoring):**

```
curl -f http://localhost:8000/api/v1/health
# Ожидаемый ответ: {"status": "ok", "version": "3.0.0", "yolo_loaded": true, "db_connected": true}
```

7.4. Экономико-математическая модель расчета ущерба (Impact & Risk Formulas)

Модуль аналитики ДГП Москвы использует нормативные формулы расчета задержек и штрафов:

1. Прогнозирование сдвига директивного графика (Time-to-Delay)

$$\Delta t_{delay} = \begin{cases} 0, & \text{если Status = OK или is_completed = True} \\ 1 \text{ день}, & \text{если Status = WARNING} \\ \max(1, |M_{missing}| \times 2) \text{ дней}, & \text{если Status = CRITICAL} \end{cases}$$

Обоснование коэффициента: отсутствие одной базовой единицы (например, экскаватора на этапе выемки грунта) останавливает работу технологической цепочки самосвалов, вызывая кумулятивное отставание в 2 календарных дня на каждый отсутствующий класс механизации.

2. Расчет финансовых санкций к генподрядчику (Financial Penalty)

$$\text{Penalty}_{\text{RUB}} = \begin{cases} 0, & \text{если Status = OK} \\ 50\,000 \text{ Р}, & \text{если Status = WARNING (фиксация нетипичной техники / дальний ракурс)} \\ \Delta t_{delay} \times 350\,000 \text{ Р}, & \text{если Status = CRITICAL (срыв графика по вине подрядчика)} \end{cases}$$

Сумма ущерба автоматически вносится в раздел №4 генерируемого Акта строительного контроля ДГП (`akt_dgp_{id}.pdf`) и подлежит удержанию при подписании форм КС-2 / КС-3.

8. Матрица верификации архитектуры (Test Suite Compliance)

Архитектурные инварианты и бизнес-логика покрыты сквозным набором из 57 автоматизированных тестов (`pytest backend/tests -v`), подтверждающих 100% надежность системы:

Тестовый модуль	Число тестов	Объект валидации	Результат
test_financial_metrics.py	6	Расчет штрафов 350k/50k, снятие санкций по КС-2, выгрузка PDF	PASSED
test_analyze_auto_date.py	9	Авто-определение даты по EXIF/имени, нормализация форматов	PASSED
test_detector_stabilization.py	3	Подавление вложенных рамок suppress_contained_boxes	PASSED
test_detector_construction.py	4	Бюджет VRAM < 1.8 ГБ, инференс FP16, алиасы классов	PASSED

Тестовый модуль	Число тестов	Объект валидации	Результат
test_annotation.py	5	Кириллические шрифты TrueType, генерация превью	PASSED
test_auto_stage.py	5	Авто-загрузка графика, поиск активного этапа, fallbacks	PASSED
test_batch.py	3	Мультикамерное агрегирование и устранение слепых зон	PASSED
test_matcher.py	11	Логика статусов OK / WARNING / CRITICAL, онтология	PASSED
test_observation_quality.py	2	Оценка ракурса камеры и расчет относительной площади	PASSED
test_report_generator.py	3	Рендеринг PDF-акта, штамп ЭЦП, таблица нарушений	PASSED
test_exif.py	3	Чтение бинарных тегов EXIF и регулярных выражений	PASSED
test_api.py	3	Проверка эндпоинтов REST API, роутинг, 404/500 коды	PASSED
ИТОГО:	57	Полное покрытие аналитического конвейера	100% PASS

Документ разработан в соответствии с техническими регламентами Департамента градостроительной политики города Москвы. Архитектура готова к развертыванию на объектах капитального строительства.